Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Stiftung Wohnen Hofmatt
c/o Rigi Verwaltungen AG
Herr Andreas Gisler
Dorfstrasse 8
6410 Goldau

Ibach, 9. Juni 2026

HONORAROFFERTE OF-26-0147

Betreff: Mehrfamilienhäuser Hofmattweg 2 und 4, Steinen, Zustandsaufnahme und Sanierungsvarianten Flachdächer

Sehr geehrter Herr Gisler

Besten Dank für Ihre Anfrage vom 18. Mai 2026, die Begehung vom 27. Mai und Ihre Rückmeldungen nach der Sitzung des Stiftungsrats. Gerne offerieren wir der Stiftung Wohnen Hofmatt die Zustandsaufnahme der beiden Flachdächer und zwei Sanierungsvarianten.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Nach dem Gewitter vom 14. Mai 2026 ist in zwei Wohnungen im 3. OG von Haus 4 Wasser eingetreten. Die Flachdächer beider Häuser haben vermutlich noch den Aufbau von 1974, auf Haus 2 mit Flickstellen von 1998.

Der Stiftungsrat möchte für das Budget 2027 wissen, ob eine Reparatur genügt oder eine Gesamtsanierung nötig ist, und die Kosten beider Wege kennen. Eine Vorbereitung für Photovoltaik wird als Option geprüft.

2 Grundlagen

- Pläne 1974, Dachaufsicht 1:200 (Scan der Verwaltung vom 28.05.2026)
- Befund unserer Begehung vom 27.05.2026
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 469 Erhaltung von Bauwerken; SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten; SIA 180 Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden; Suva Publikationen zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf Dächern; SR 832.311.141 Bauarbeitenverordnung (BauAV), Arbeiten auf Dächern Art. 41 bis 46

3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

1 Grundlagen und Bestandesaufnahme

- Aufnahmetag 1: beide Dächer mit Fotodokumentation, Dachrand, Einläufe und Anschlüsse; Probenahme für die Schadstoffanalyse mit Schutzmassnahmen (eine kleine Kernprobe je Dach durch den ganzen Aufbau, Kittfugen, Lüftungsrohr, Kaminabdeckung); Wasserschäden in den Wohnungen 3. OG Haus 4
- Aufnahmetag 2 nach dem Laborresultat: 5 Sondierungen mit Probeöffnung und Verschluss (Haus 4 beim Einlauf Nordost, Feld und Lüftungsrohr; Haus 2 Feld und Flickstellen 1998), Feuchtemessung je Dach

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Unterlagen sichten, Koordination Labor, Hauswart und Mieter			3		375.00
Aufnahmetag 1: beide Dächer, Probenahme, Wohnungen Haus 4			8		1'000.00

Zweite Person für Anseilschutz und Mithilfe, Aufnahmetag 1				6	750.00
Aufnahmetag 2: Begleitung Sondierungen, Feuchtemessung			4		500.00
Total Phase					2'625.00

2 Analyse und Zustandsbericht

- Zustandsbericht beider Dächer: Aufbau, Feuchte, Gefälle, Entwässerung und fehlende Notüberläufe, Höhe der Aufbordungen, Dachrand und Durchdringungen, Ursache des Wassereintritts, Restlebensdauer, Sofortmassnahmen und Empfehlung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Auswertung, Zustandsbericht beider Dächer mit Fotodokumentation			12		1'500.00
Durchsicht Bericht	2				370.00
Total Phase					1'870.00

3 Varianten und Kostenschätzung

- Variante A Reparatur der schadhaften Bereiche, Variante B Gesamtsanierung mit Wärmedämmung nach heutigem Standard (mit Erhöhung von Dachrand und Aufbordungen, Notüberläufen und Absturzsicherung für den Unterhalt), je für beide Dächer
- Kostenschätzung je Variante (Genauigkeit ±25 %) durch unseren Projektleiter Dach, Reto Betschart
- Besprechung der Ergebnisse mit der Verwaltung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Variante A Reparatur, Variante B Gesamtsanierung mit Wärmedämmung, je für beide Dächer			10		1'250.00
Kostenschätzung je Variante		6			930.00
Besprechung Ergebnisse mit Verwaltung	2		2		620.00
Total Phase					2'800.00

Option: Variante C PV-Vorbereitung (nicht im Total)

- Variante C wie B, zusätzlich vorbereitet für eine Photovoltaikanlage (Befestigungspunkte, Leitungsführung), mit Kostenschätzung
- Die statische Prüfung der Decke für eine PV-Anlage ist nicht enthalten

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Variante C mit PV-Vorbereitung und Kostenschätzung		3	4		965.00
Total Phase					965.00

Option: Präsentation an der Sitzung des Stiftungsrats (nicht im Total)

- Vorstellung von Bericht und Varianten an der Sitzung vom 4. September 2026 in Steinen

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Präsentation Stiftungsrat 04.09.2026, Vorbereitung	3		1		680.00
Fahrt Steinen					10.80
Total Phase					690.80

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 185, B2 Projektleitung CHF 155, B3 Technik CHF 125, MA Monteur CHF 125 pro Stunde exkl. MWST.

4 Pauschalleistungen

Leistung	Menge	Preis CHF	Betrag CHF
Sondierung Dachaufbau mit Probeöffnung und Verschluss	5 Stk	280.00	1'400.00
Feuchtemessung Dachaufbau, bis 5 Messstellen	2 psch	320.00	640.00

5 Nicht enthaltene Leistungen

- Thermografie (nur in der Heizperiode Oktober bis März sinnvoll, auf Kiesdächern wenig aussagekräftig)
- Begleitung Ausschreibung und Ausführung (macht die Verwaltung)
- Statische Prüfung für PV oder zusätzliche Dämmung durch Ingenieurbüro (auf Wunsch über Statik Talkessel AG)
- Sofortmassnahme Haus 4 (auf Wunsch nach Regie, separat)
- Schadstoffsanierung und Entsorgung belasteter Materialien
- Gesuche für Förderbeiträge und Baubewilligung, Bewilligungsgebühren, Ausführung der Bauarbeiten

6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- Dachfläche 640 m2 gemäss Plänen 1974 (2 x 16.0 x 20.0 m)
- Zugang über die Dachluken, der Hauswart öffnet; Dachluke während der Arbeiten gesichert
- Aufnahme mit Anseilschutz und Rückhaltesystem, immer zu zweit, Rettungsablauf festgelegt
- Probenahme Schadstoffe mit Schutzmassnahmen (Befeuchten, Atemschutz FFP3): eine kleine Kernprobe je Dach durch den ganzen Aufbau, provisorisch verschlossen, sowie Kittfugen, Lüftungsrohr und Kaminabdeckung
- Sondierungen durch zwei Mitarbeitende unserer Abdichtungsequipe (in der Pauschale enthalten)
- Sondierungen nach Vorliegen des Laborresultats und nur bei trockenem Wetter
- Bauseits: Laborkosten der Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, PAK); Fronalp nimmt die Proben und beauftragt das Labor, Weiterverrechnung zum Nettopreis, Richtwert CHF 540 bis 1'200 für 6 bis 8 Proben
- Bauseits: Zugang zu den Wohnungen 3. OG Haus 4 für die Aufnahme der Wasserschäden, Information der Mieter
- Bauseits: Vorhandene Pläne und Unterlagen früherer Reparaturen
- Vorbehalt: Bei positivem Schadstoffbefund werden die Sondierungen mit Schutzmassnahmen nach Suva ausgeführt; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin

7 Honorar

	CHF
Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 3	7'295.00
Pauschalleistungen	2'040.00
Spesen (km-Pauschale, 50 km à CHF 0.90)	45.00
Total exkl. MWST	9'380.00
MWST 8.1 %	759.80
Total inkl. MWST	10'139.80

Optionen (nicht im Total): Variante C PV-Vorbereitung CHF 965.00 exkl. MWST; Präsentation an der Sitzung des Stiftungsrats CHF 690.80 exkl. MWST

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin. Die Optionen können mit dem Auftrag oder bis spätestens 30. Juni 2026 bestellt werden, damit sie bis zur Sitzung vom 4. September vorliegen.

8 Termine

Aufnahmetag 1 mit Probenahme am Dienstag, 16. Juni 2026. Laborresultat nach rund 5 Arbeitstagen, Aufnahmetag 2 mit den Sondierungen Ende Juni oder Anfang Juli, bei trockenem Wetter.

Zustandsbericht bis 10. Juli 2026, vor unseren Betriebsferien vom 13. bis 31. Juli. Varianten und Kostenschätzung bis 14. August, Besprechung mit der Verwaltung in der Woche vom 17. August, Unterlagen für den Stiftungsrat bis 21. August 2026.

Verschieben sich die Sondierungen wegen Wetter oder Schadstoffbefund, liefern wir den Zustandsbericht bis 7. August; der Termin vom 21. August bleibt.

Voraussetzung ist die Auftragserteilung bis 12. Juni 2026.

9 Konditionen

Gültigkeit	**3 Monate, bis 09.09.2026**
Zahlung	30 Tage netto; werden Optionen bestellt und übersteigt das Total CHF 10'000, Akonto 50 % bei Auftrag
AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

Fronalp möchte sich an der späteren Ausschreibung der Bauarbeiten beteiligen. Bericht und Kostenschätzungen dürfen für die Ausschreibung verwendet werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

Auftrag erteilt für die Stiftung Wohnen Hofmatt

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____