Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Wohnbaugenossenschaft Talkessel
Herr Bruno Gwerder, Präsident
Gartenweg 4
6430 Schwyz

Ibach, 27. Oktober 2026

HONORAROFFERTE OF-26-0254

Betreff: Siedlung Rütimatt, Rütimattstrasse 11, 13 und 15, Schwyz, Prüfung der Balkon- und Treppenhausgeländer

Sehr geehrter Herr Gwerder

Besten Dank für Ihr Mail vom 21. Oktober 2026 und die Auskünfte von Frau Schmidig. Gerne offerieren wir der Wohnbaugenossenschaft Talkessel die Prüfung aller Geländer der Siedlung Rütimatt.

Gegenüber unserer Richtofferte OF-26-0236 vom 1. Oktober 2026, die nur die Balkongeländer umfasste, sind auf Wunsch Ihrer Haftpflichtversicherung die drei Treppenhausgeländer mit ihren Auszugsversuchen dazugekommen, ebenso die Präsentation im Vorstand, ein Nachtermin für nicht angetroffene Mieter und eine Startbesprechung.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

An der Rütimattstrasse 13 hat sich im September 2026 ein Balkongeländer gelockert, der Anker war im Beton ausgebrochen; es wurde am 6. Oktober 2026 repariert. Der Hauswart hat danach alle Balkongeländer von Hand geprüft; das ersetzt die Auszugsversuche nicht, weil ein ausgebrochener Anker von aussen oft nicht sichtbar ist. Die Balkongeländer der drei Häuser von 1968 sind original, die Treppenhausgeländer wurden 2015 erneuert.

Die Siedlung hat 40 Wohnungen und 36 Balkone; die vier Wohnungen im Erdgeschoss haben Sitzplätze ohne Geländer.

Der Vorstand und die Versicherung möchten wissen, welche Geländer sicher sind, wo sofort gehandelt werden muss und welche Massnahmen in den nächsten Jahren zu budgetieren sind.

2 Grundlagen

- Angaben von Frau Schmidig (Telefon 28.09.2026, Mail 23.10.2026) und des Hauswarts
- Mail des Präsidenten vom 21.10.2026
- Unser Bericht Siedlung Bachmatt 2025 als Vorlage
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 358 Geländer und Brüstungen; bfu Fachdokumentation Geländer und Brüstungen

3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

1 Grundlagen und Vorbereitung

- Terminplan für 36 Wohnungen und 3 Treppenhäuser mit dem Hauswart, Aushang für die Mieter
- Startbesprechung mit dem Ressort Bau

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF

Unterlagen sichten (Pläne, Wohnungsliste, Sanierung 2015), Terminplan und Mieterinformation mit dem Hauswart			3		375.00
Startbesprechung mit dem Ressort Bau	1				185.00
Total Phase					560.00

2 Aufnahme vor Ort und Auszugsversuche

- Sichtprüfung und Messung jedes Geländers: Höhe, Öffnungen, Bekletterbarkeit, Korrosion, Befestigung und Spiel von Pfosten und Handlauf
- Beurteilung der Befestigungen durch unsere Projektleiterin Metallbau, Sandra Kälin
- Auszugsversuche mit unserem kalibrierten Prüfgerät an 21 Ankern (je Haus 5 an den Balkonen und 2 im Treppenhaus, rund 10 %), ausgewählt nach der Sichtprüfung nach Risiko (Korrosion, Spiel, Wetterseite); ausgeführt durch einen Monteur
- Zerstörungsfreie Zugprüfung mit einer Prüflast, die unsere Projektleiterin Metallbau aus der Geländerlast festlegt; bestanden, wenn der Anker bei gehaltener Last nicht nachgibt und keine Risse entstehen; Protokoll pro Anker mit Ort, Last, Haltezeit, Resultat und Foto; die Prüfstellen werden verschlossen
- Ein Nachtermin für Mieter, die wir nicht antreffen

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Aufnahme 36 Balkongeländer inkl. Nachtermin			14		1'750.00
Aufnahme 3 Treppenhausgeländer			4.5		562.50
Beurteilung Befestigungen und Korrosion vor Ort		4			620.00
21 Auszugsversuche (je Haus 5 an den Balkonen, 2 im Treppenhaus) inkl. Protokoll und Verschliessen der Prüfstellen				10.5	1'312.50
Total Phase					4'245.00

3 Bericht mit Ampelbewertung

- Datenblatt pro Geländer mit Fotos, Messwerten und Ampel
- Grün: sicher und gebrauchstauglich, nur Unterhalt (z. B. Schrauben nachziehen, Rostschutz punktuell), keine Frist
- Gelb: keine akute Absturzgefahr, aber Mangel am Zustand (beginnende Korrosion am Pfostenfuss, Spiel) oder Abweichung vom heutigen Stand nach SIA 358 und bfu (Höhe unter 1.00 m, bekletterbar, Öffnungen über 12 cm); Massnahme in 1 bis 2 Jahren oder Nachrüstung in der Massnahmenplanung. Das Datenblatt nennt die Art (Zustand oder Abweichung) und die Frist. Abweichungen, die alle Geländer desselben Typs betreffen, weisen wir einmal pro Typ aus
- Rot: Absturzgefahr oder ungenügende Tragfähigkeit (Auszugsversuch nicht bestanden, starke Korrosion, lockere Befestigung); Meldung und Sicherung am gleichen Tag, Reparatur sofort

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Datenblatt pro Geländer (36 Balkone, 3 Treppenhäuser) mit Fotos und Ampel, Zusammenfassung			15		1'875.00
Beurteilung Auszugsversuche, Massnahmen pro Ampelstufe		3			465.00
Durchsicht Bericht	2				370.00
Total Phase					2'710.00

4 Massnahmen und Kostenschätzung

- Massnahmenliste nach Haus und Dringlichkeit, Kostenschätzung (±25 %) für die gelben und roten Geländer

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Kostenschätzung Massnahmen (±25 %) für Gelb und Rot		4			620.00
Massnahmenliste nach Haus und Dringlichkeit			2		250.00
Total Phase					870.00

5 Präsentation im Vorstand

- Vorstellung von Bericht und Massnahmen an der Vorstandssitzung vom 19. Januar 2027

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Präsentation an der Vorstandssitzung vom 19. Januar 2027	2				370.00
Vorbereitung Präsentation			1		125.00
Total Phase					495.00

Option: Massnahmenplan und Ausschreibungsunterlagen (nicht im Total)

- Massnahmenplan, Leistungsverzeichnis, Pläne und Fotodokumentation für die Ausschreibung der Geländersanierung
- Kann nach dem Bericht bestellt werden

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Massnahmenplan und Leistungsverzeichnis für die Geländersanierung		8			1'240.00
Pläne und Fotodokumentation für die Ausschreibung			6		750.00
Durchsicht	1				185.00
Total Phase					2'175.00

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 185, B2 Projektleitung CHF 155, B3 Technik CHF 125, MA Monteur CHF 125 pro Stunde exkl. MWST.

4 Pauschalleistungen

Leistung	Menge	Preis CHF	Betrag CHF
Fahrzeugpauschale Prüftage	2 Tag	85.00	170.00

5 Nicht enthaltene Leistungen

- Reparatur des Geländers Rütimattstrasse 13 (am 06.10.2026 separat nach Regie ausgeführt)
- Reparatur oder Ersatz von Geländern, Sicherungsmassnahmen bei roten Befunden (nach Regie)
- Statische Nachweise, Prüfung der Balkonplatten und der Treppenkonstruktion; sichtbare Schäden an den Plattenrändern melden wir und empfehlen eine Abklärung durch einen Ingenieur
- Sitzplätze und Gartenmauern im EG

6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- 36 Balkone (je Haus 12 im 1. bis 3. OG); die Wohnungen im EG haben Sitzplätze ohne Geländer
- 3 Treppenhausgeländer mit Handlauf von 2015, seitlich befestigt, ca. 16 Befestigungen pro Haus
- Balkongeländer mit 2 Pfosten auf Fussplatte, je 2 Anker; zusammen rund 64 Anker pro Haus

- Auszugsversuche als Stichprobe: 10 % der Anker pro Haus, je Haus 5 an den Balkonen und 2 im Treppenhaus, total 21; Auswahl nach der Sichtprüfung nach Risiko (Korrosion, Spiel, Wetterseite)
- Vorgehen mit Stichprobe bitte mit Ihrer Haftpflichtversicherung abstimmen
- Zugang zu den Balkonen über die Wohnungen, ein Nachtermin für nicht angetroffene Mieter eingerechnet
- Fotos zeigen nur die Geländer, Bezeichnung nach Wohnungsnummer; der Bericht geht an den Vorstand und auf Wunsch an die Versicherung
- Bericht als PDF mit Datenblatt pro Geländer, Massnahmenliste als Excel
- Bauseits: Information der Mieter mit Aushang und Zugang zu den Wohnungen, Hauswart begleitet die Aufnahme
- Bauseits: Zugang zu rund 15 Wohnungen für die Auszugsversuche in der Woche vom 16. November, Termine im gleichen Aushang
- Bauseits: Vorhandene Pläne und Unterlagen der Treppenhaussanierung 2015
- Vorbehalt: Fällt ein Auszugsversuch durch, sichert der Monteur das Geländer sofort und informiert den Hauswart; nach Rücksprache verdoppeln wir die Stichprobe in diesem Haus; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin
- Vorbehalt: Rote Befunde melden wir am gleichen Tag der Genossenschaft und dem Hauswart; der Hauswart sperrt den Balkon, die Sicherung macht unsere Montage nach Regie
- Vorbehalt: Der Bericht beschreibt den sichtbaren Zustand am Tag der Aufnahme und die geprüften Anker; für nicht geprüfte Anker gibt er keine Gewähr
- Vorbehalt: Die Offerte beruht auf den Angaben von Frau Schmidig und des Hauswarts, eine Begehung hat nicht stattgefunden; zeigen sich abweichende Verhältnisse, behalten wir uns Anpassungen vor (H1)

7 Honorar

	CHF
Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 5	8'880.00
Pauschalleistungen	170.00
Spesen (km-Pauschale, 36 km à CHF 0.90)	32.40
Total brutto	9'082.40
Rabatt 2 %	-181.65
Total exkl. MWST	8'900.75
MWST 8.1 %	720.95
Total inkl. MWST	9'621.70

Optionen (nicht im Total): Massnahmenplan und Ausschreibungsunterlagen CHF 2'175.00 exkl. MWST

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin. Die Option kann mit dem Auftrag oder nach dem Bericht bestellt werden.

8 Termine

Aufnahme ab Mittwoch, 11. November 2026, Auszugsversuche in der Woche vom 16. November, Nachtermin bis Ende November.

Bericht mit Ampelbewertung und Kostenschätzung bis Freitag, 18. Dezember 2026. Präsentation an der Vorstandssitzung vom 19. Januar 2027.

Voraussetzung ist die Auftragserteilung bis Montag, 2. November 2026, damit der Aushang eine Woche vorher hängt.

9 Konditionen

Gültigkeit	**3 Monate, bis 27.01.2027**
Zahlung	30 Tage netto

AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

Bericht und Kostenschätzung dürfen für die Ausschreibung der Geländersanierung verwendet werden. Erstellen wir die Ausschreibungsunterlagen (Option), beteiligen wir uns nicht selbst an der Ausschreibung.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

Auftrag erteilt für die Wohnbaugenossenschaft Talkessel

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____