Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

**FRONALP** Metall & Gebäudehülle

Wohnbaugenossenschaft Talkessel
Frau Franziska Schmidig
Gartenweg 4
6430 Schwyz

Ibach, 1. Oktober 2026

# RICHTOFFERTE OF-26-0236

**Betreff: Siedlung Rütimatt, Rütimattstrasse 11, 13 und 15, Schwyz, Prüfung der Balkongeländer**

Sehr geehrte Frau Schmidig

Besten Dank für das Telefon vom 28. September 2026. Für die Budgetierung im Vorstand erhalten Sie unsere Richtofferte für die Prüfung der Balkongeländer.

## 1 Ausgangslage und Zielsetzung

In der Siedlung Rütimatt ist ein Balkongeländer an der Rütimattstrasse 13 locker. Die Genossenschaft möchte alle Balkongeländer der drei Häuser von 1968 prüfen lassen, im gleichen Vorgehen wie 2025 in der Siedlung Bachmatt.

## 2 Grundlagen

- Angaben von Frau Schmidig und dem Hauswart am Telefon
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 358 Geländer und Brüstungen; bfu Fachdokumentation Geländer und Brüstungen

## 3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

### 1 Grundlagen und Vorbereitung

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterlagen sichten, Terminplan und Mieterinformation | | | 2 | | 250.00 |
| Total Phase | | | | | 250.00 |

### 2 Aufnahme vor Ort und Auszugsversuche

- Sichtprüfung und Messung jedes Balkongeländers, Auszugsversuche an einer Stichprobe der Anker

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme 36 Balkongeländer | | | 12 | | 1'500.00 |
| Beurteilung Befestigungen und Korrosion vor Ort | | 3 | | | 465.00 |
| 15 Auszugsversuche (je Haus 5) inkl. Verschliessen der Prüfstellen | | | | 7.5 | 937.50 |
| Total Phase | | | | | 2'902.50 |

### 3 Bericht mit Ampelbewertung

- Datenblatt pro Geländer mit Ampel Grün, Gelb oder Rot

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt pro Balkongeländer mit Fotos und Ampel, Zusammenfassung | | | 14 | | 1'750.00 |
| Beurteilung Auszugsversuche, Massnahmen | | 2 | | | 310.00 |
| Durchsicht Bericht | 2 | | | | 370.00 |
| Total Phase | | | | | 2'430.00 |

**4 Massnahmen und Kostenschätzung**

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenschätzung Massnahmen (±25 %) | | 3 | | | 465.00 |
| Massnahmenliste nach Haus und Dringlichkeit | | | 2 | | 250.00 |
| Total Phase | | | | | 715.00 |

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 185, B2 Projektleitung CHF 155, B3 Technik CHF 125, MA Monteur CHF 125 pro Stunde exkl. MWST.

## 4 Pauschalleistungen

| Leistung | Menge | Preis CHF | Betrag CHF |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugpauschale Prüftag | 1 Tag | 85.00 | 85.00 |

## 5 Nicht enthaltene Leistungen

- Treppenhausgeländer (2015 erneuert, gemäss Telefon vom 28.09.2026 nicht Teil der Prüfung)
- Reparatur des Geländers Rütimattstrasse 13 und weiterer Geländer
- Präsentation im Vorstand (auf Wunsch nach Aufwand)

## 6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- 36 Balkone (je Haus 12 im 1. bis 3. OG), Balkongeländer mit 2 Pfosten und je 2 Ankern
- Ohne Besichtigung, Angaben gemäss Telefon vom 28.09.2026
- Bauseits: Information der Mieter und Zugang zu den Wohnungen

## 7 Honorar

| | CHF |
|---|---|
| Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 4 | 6'297.50 |
| Pauschalleistungen | 85.00 |
| Spesen (km-Pauschale, 18 km à CHF 0.90) | 16.20 |
| Total brutto | 6'398.70 |
| Rabatt 2 % | -127.95 |
| Total exkl. MWST | 6'270.75 |
| MWST 8.1 % | 507.95 |
| Total inkl. MWST | 6'778.70 |

Es handelt sich um eine unverbindliche Richtofferte mit einer Genauigkeit von ±25 %, erstellt ohne Besichtigung (ungefährer Kostenansatz nach Art. 375 OR). Nach dem Entscheid des Vorstands erhalten Sie eine verbindliche Honorarofferte.

## 8 Termine

Aufnahme im November 2026 möglich, Bericht rund vier Wochen nach der Aufnahme.

## 9 Konditionen

| **Gültigkeit** | **3 Monate, bis 01.01.2027** |
|---|---|
| Zahlung | 30 Tage netto |
| AGB | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| MWST-Nr. | CHE-417.293.865 MWST |

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH