Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach
+41 41 000 12 00

info@fronalp-mgh.ch
www.fronalp-mgh.ch

Pikett Dach und Spenglerei
+41 41 000 12 99

FRONALP
Metall & Gebäudehülle

Stockwerkeigentümergemeinschaft Seestrasse 18
c/o Talkessel Immobilien-Treuhand AG
Frau Claudia Kälin
Rebbergstrasse 25
6430 Schwyz

Ibach, 07. Juli 2026

Offerte

OF-26-0178

Objekt

Seestrasse 18, 6440 Brunnen
Dach und Spenglerei
Terrassensanierung Attika

Projektleiter	Reto Betschart, reto.betschart@fronalp-mgh.ch, +41 41 000 12 00
Kopie an	Herrn Thomas Reding, Seestrasse 18, 6440 Brunnen

Total brutto				**72'689.25**
Rabatt	2.00 %	72'689.25	-1'453.80	71'235.45
Skonto	2.00 %	72'689.25	-1'453.80	69'781.65
Zwischentotal				**69'781.65**
Mehrwertsteuer	8.10 %	69'781.65	5'652.30	75'433.95
Total CHF inkl. MWST				**75'433.95**

Offerte gültig bis:	07. Oktober 2026
Zahlungskonditionen:	Akontozahlungen nach Baufortschritt bis 90 %, Restzahlung 10 % nach Abnahme; zahlbar innert 30 Tagen netto oder innert 10 Tagen mit 2 % Skonto

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten für Sie ausführen dürfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. MWST-Nr. CHE-417.293.865 MWST

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Reto Betschart
Projektleiter Dach und Spenglerei

Stockwerkeigentümergemeinschaft Seestrasse 18

Ort, Datum, Unterschrift

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag

Offerte zur Sanierung der Terrasse Attikawohnung
Seestrasse 18, 6440 Brunnen
Gesamtfläche ca. 70 m2

Hinweis:

Die in dieser Offerte aufgeführten Leistungen und Preise beruhen auf Annahmen, da keine Besichtigung vor Ort stattgefunden hat. Die Kalkulation wurde auf Basis von Erfahrungswerten und dem vorhandenen Plan erstellt. Zeigen sich bei der Ausführung abweichende Verhältnisse, behalten wir uns entsprechende Anpassungen der Leistungen und Kosten vor.

Leistungen bauseits:

- Unentgeltlicher Strom- und Wasseranschluss
- Platz für Mulde und Kran vor der Liegenschaft (Bewilligung öffentlicher Grund durch Fronalp)
- Freier Zugang zur Terrasse über die Attikawohnung
- Räumen der Terrasse (Möbel, Pflanzentröge)

Annahmen:

- Fläche gemäss Plan Nr. 104: 93 m2
- Bestehende Dämmung durchnässt, vollständiger Ersatz von Dämmung und Dampfsperre
- Kein Gefälle in der Rohdecke; Gefälle mit Gefälledämmung
- Anschlusshöhen bei den Fenstertüren mit den Massnahmen gemäss Offerte ausreichend

Beschrieb:

- Systemaufbau neu (von unten): Dampfsperre Bitumen mit Alu-Einlage, Wärmedämmung PIR 160 mm, Gefälledämmung EPS kaschiert im Mittel 60 mm, Abdichtung 2-lagig Polymerbitumen, Schutzlage, Drainagematte, Plattenbelag in Splitt.
- U-Wert neu ca. 0.11 W/m2K. Dichtheitsprüfung mittels elektrischer Leckortung.
- Grundofferte mit Wiederverwendung der bestehenden Steinplatten. Neuer Belag als Eventualposition (Mehrpreis zulasten Eigentümer Attika).
- Es gilt die SIA-Norm 118. Garantie gemäss SIA-Norm 118.

Baustelleninstallation

1.01	Baustelleninstallation klein, Zu- und Wegtransport Werkzeug und Geräte	1.000 Pau	450.00	450.00
1.02	Baustellen-WC, Miete pro Monat	1.000 Mt	445.00	445.00
1.03	Abdecken und Schützen angrenzender Bauteile	1.000 Pau	780.00	780.00

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
1.04	Seitenschutz temporär, Absturzsicherung entlang aller offenen Ränder während der Demontage des Geländers	29.000 m	38.00	1'102.00
	Regiearbeiten			
2.01	Reserve und Unvorhergesehenes z. B. Trocknung nasser Untergrund, Ausgleich Fehlstellen Annahme je 12 h A-Monteur à 125.- und B-Monteur à 115.- Material Budget ca. 800.-	1.000 Pau	3'680.00	3'680.00
	Kran			
3.01	Mobilkran inkl. An- und Rückfahrt, Auf- und Abbau 3 Einsätze: Rückbau, Material, Platten Mindestverrechnung 4 Std pro Einsatz	16.000 Std	340.00	5'440.00
3.02	Bewilligung Benützung öffentlicher Grund (Kran, Mulde) Gemeinde Ingenbohl	1.000 Pau	180.00	180.00
	Rückbau			
4.01	Geländer demontieren, zwischenlagern und wieder montieren	29.000 m	95.00	2'755.00
4.02	Plattenbelag inkl. Splitt aufnehmen, Platten reinigen und palettieren Annahme 93 m2 Zwischenlagerung im Werkhof Ibach	93.000 m2	35.00	3'255.00
4.03	Flachdachaufbau rückbauen: Bitumenbahnen, Dämmung, Dampfsperre	93.000 m2	49.00	4'557.00
4.04	Spenglerarbeiten demontieren und entsorgen Dachrand Winkelblech 28.5 m, Deckstreifen Fassade 18.1 m	47.000 m	28.50	1'339.50
4.05	Mulde 7 m3 inkl. Entsorgung Bauschutt	2.000 Stk	890.00	1'780.00
	Aufbau			
5.01	Untergrund reinigen und grundieren	93.000 m2	5.25	488.25
5.02	Dampfsperre Bitumen mit Alu-Einlage, vollflächig aufgeschweisst	93.000 m2	18.00	1'674.00
5.03	Dämmung PIR alukaschiert 160 mm	93.000 m2	71.00	6'603.00

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
5.04	Gefälledämmung EPS kaschiert, im Mittel 60 mm	93.000 m2	42.00	3'906.00
5.05	Abdichtung 2-lagig Polymerbitumen	103.000 m2	43.00	4'429.00
5.06	Aufbordung inkl. Keileinlage, Höhe bis 30 cm	47.000 m	52.00	2'444.00
5.07	Sanierungseinlauf mit Aufstockelement und Kontrollschacht	2.000 Stk	690.00	1'380.00
5.08	Notüberlauf mit Tablettanschluss inkl. Kernbohrung inkl. Anschluss an Abdichtung und allfälliger Anpassungsarbeiten	2.000 Stk	885.00	1'770.00
5.09	Fenstertür mit Flüssigkunststoff abdichten, bis 350 mm	5.000 Stk	520.00	2'600.00
5.10	Schutz- und Trennlage	93.000 m2	6.50	604.50
5.11	Drainagematte	93.000 m2	17.00	1'581.00
5.12	Dichtheitsprüfung der Abdichtung (elektrische Leckortung)	1.000 Pau	680.00	680.00
	Spenglerarbeiten			
6.01	Dachrandabschluss Winkelblech, Zuschnitt bis 333 mm, Kupfer	30.000 m	128.00	3'840.00
6.02	Deckstreifen inkl. Kittfuge, Kupfer	20.000 m	58.00	1'160.00
6.03	Türschwellenblech, Uginox	5.000 Stk	185.00	925.00
	Nutzschicht			
7.01	Bestehende Platten in neuem Splitt wieder verlegen	93.000 m2	115.00	10'695.00
7.02	Ersatzplatten liefern, passend zum Bestand (ohne Verlegen) Ersatz für Bruch, Annahme 10 %	10.000 m2	145.00	1'450.00
7.03	Kiesstreifen als Randabschluss	29.000 m	24.00	696.00
	Eventualpositionen			
8.01	Plattenbelag inkl. Splitt aufnehmen und entsorgen Variante neuer Belag: anstelle Pos. 4.02	93.000 m2	42.00	(3'906.00)

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
8.02	Steinplatten in Splitt verlegen, inkl. Splitt Variante neuer Belag: anstelle Pos. 7.01 und 7.02 Mehrpreis zulasten Eigentümer Attika (Sondernutzung) Steinplatten nach Wahl, Richtpreis	103.000 m2	260.00	(26'780.00)
8.03	Entwässerungsrinne vor Fenstertür inkl. Anschluss falls Anschlusshöhe nicht ausreicht	5.000 Stk	480.00	(2'400.00)
8.04	Geländer erhöhen, Aufsatz an bestehenden Pfosten falls Geländerhöhe nach Sanierung nicht ausreicht	29.000 m	145.00	(4'205.00)

Total, Dach und Spenglerei **CHF 72'689.25**

Beträge in Klammern sind Eventualpositionen und im Total nicht enthalten.

Vorbehalte:

- Anschlusshöhen bei den Fenstertüren und Geländerhöhe werden vor Ausführung geprüft; allfällige Massnahmen gemäss Eventualpositionen.
- Nicht sichtbare Mängel am Untergrund werden nach Aufwand verrechnet.
- Abgerechnet wird nach Ausmass.

Offerte Nr.	OF-26-0178 Seestrasse 18, 6440 Brunnen Beschreibung			Menge	Preis	Betrag
Total brutto						**72'689.25**
Rabatt		2.00 %	72'689.25	-1'453.80		71'235.45
Skonto		2.00 %	72'689.25	-1'453.80		69'781.65
Zwischentotal						**69'781.65**
Mehrwertsteuer		8.10 %	69'781.65	5'652.30		75'433.95
Total CHF inkl. MWST						**75'433.95**