Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Herr und Frau
Marco und Petra Rickenbacher
Gibelweg 7
6443 Morschach

Ibach, 27. August 2026

OFFERTE OF-26-0209

Objekt: Einfamilienhaus Gibelweg 7, 6443 Morschach, Aussentreppe zum Balkon

Sehr geehrte Frau Rickenbacher, sehr geehrter Herr Rickenbacher

Besten Dank für Ihre Anfrage vom 10. August 2026 und den Termin vor Ort. Gerne unterbreiten wir Ihnen unsere Offerte wie folgt:

1. Ausgangslage

Für die neue Einliegerwohnung im Obergeschoss wünschen Sie einen direkten Zugang vom Gartensitzplatz zum Balkon. Gemäss unserem Aufmass vom 14. August 2026 und Ihrer Mitteilung zum neuen Balkonbelag beträgt die Höhe bis zum fertigen Balkonbelag 2.82 m, die verfügbare Länge entlang der Fassade 4.20 m. Die Treppe liegt rechts vom Wohnzimmerfenster.

Sie möchten sich nicht selbst um Baumeister, Ingenieur und Baugesuch kümmern. Wir offerieren deshalb ein Gesamtpaket aus einer Hand.

2. Leistungsbeschrieb

- Gerade Treppe, 16 Steigungen à 17.6 cm, 15 Stufen à 27 cm, Lauflänge 4.05 m, Breite 1.00 m
- Zwei Wangen Flachstahl 200 x 12 mm mit Kopf- und Fussplatten, Gitterroststufen 1000 mm verzinkt mit rutschhemmender Trittkante; Zwischenstäbe in den offenen Stufen, damit kein Spalt über 12 cm bleibt
- Geländer auf der offenen Seite mit greifbarem Handlauf, Ausführung nach SIA 358 und bfu (nicht bekletterbar, keine Öffnung über 12 cm), oben an das Balkongeländer angeschlossen; Balkongeländer auf 1.00 m geöffnet und mit neuem Pfosten ergänzt
- Anschluss oben mit Injektionsankern an die Balkonplatte, unten auf zwei Fundamente
- Absturzsicherung an der Balkonöffnung während der Montage

Variante A: geschweisste Stufen, Duplex anthrazit, Lochblechgeländer, Handlauf Chromstahl an der Wand

- Geschweisste Stufenwinkel
- Oberfläche Duplex: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit wie die Fenster (Gitterroststufen verzinkt)
- Geländer mit Rahmen und Lochblechfüllung, Lochblech nach dem Verzinken eingeklemmt
- Zusätzlicher Handlauf Chromstahl an der Fassade

Variante B: verschraubte Stufen, Treppe feuerverzinkt, Staketengeländer und Wandhandlauf Duplex anthrazit

- Gitterroststufen mit Seitenblechen, an die Wangen geschraubt

- Treppe feuerverzinkt, Geländer und Wandhandlauf Duplex anthrazit
- Geländer mit Flachstahl-Staketen
- Zusätzlicher Handlauf Stahlrohr an der Fassade

Im Pauschalpreis enthalten (Gesamtpaket)

- Statische Bemessung inkl. Nachweis Balkonplatte und Fundamente durch Statik Talkessel AG
- Zwei Fundamente mit Aushub, Entsorgung und Wiederverlegen der Sitzplatzplatten durch Bauunternehmung Hinteribach AG
- Werkstattpläne, Pläne für das Baugesuch und Einreichung des Baugesuchs mit Ihrer Vollmacht
- Koordination aller Beteiligten durch unsere Projektleiterin
- Transport, Lastwagen mit Ladekran und Montage

3. Bauseitige Leistungen

- Unterschrift des Baugesuchs und Vollmacht für die Einreichung durch uns; Bewilligungsgebühren
- Neue Balkonplatten vor unserem Kontrollaufmass für die Werkstattpläne verlegt
- Zufahrt für Lastwagen mit Ladekran über die Garagenzufahrt
- Strom 230 V auf dem Sitzplatz

Nicht enthalten

- Beleuchtung der Treppe (empfohlen, durch Elektriker)
- Anpassungen an Fassade, Plattenbelag Balkon und Gartenweg ausser im Fundamentbereich

Annahmen und Vorbehalte

- Höhe Sitzplatz bis fertiger Balkonbelag 2.82 m (Balkonplatte 2.78 m plus neue Platten 4 cm), verfügbare Länge 4.20 m
- 16 Steigungen à 17.6 cm, 15 Stufen à 27 cm, Lauflänge 4.05 m, 15 cm Platz vor dem Antritt, Breite 1.00 m
- Anschluss oben mit Injektionsankern an die Balkonplatte gemäss Statik
- Ausführung nach rechtskräftiger Baubewilligung
- Muss die Balkonplatte verstärkt oder die Treppe oben auf eigene Stützen gestellt werden, offerieren wir dies nach der Statik separat (Richtpreis CHF 2'500 bis 3'500)
- Fels oder Werkleitungen im Fundamentbereich: Mehraufwand Baumeister nach Aufwand, Fels CHF 380 pro m3 gemäss Offerte Hinteribach
- Erhöhung des bestehenden Balkongeländers, falls nach dem neuen Belag oder von der Baubewilligung verlangt: CHF 145 pro m (Eventualposition)
- Fundamente bei Frost mit Frostschutzmassnahmen nach Aufwand Baumeister

4. Kosten

Pos.	Beschreibung	Betrag CHF
1	Variante A: geschweisste Stufen, Duplex anthrazit, Lochblechgeländer, Handlauf Chromstahl an der Wand, pauschal	33'930.00
	MWST 8.1 %	2'748.35
	Total inkl. MWST	36'678.35
2	Variante B: verschraubte Stufen, Treppe feuerverzinkt, Staketengeländer und Wandhandlauf Duplex anthrazit, pauschal	28'480.00
	MWST 8.1 %	2'306.90
	Total inkl. MWST	30'786.90

5. Optional

Türchen im Balkongeländer, öffnet zum Balkon, selbstschliessend mit Kindersicherung: CHF 1'300.00 exkl. MWST, pauschal, Oberfläche wie die gewählte Variante.

6. Konditionen

Gültigkeit	**3 Monate, bis 27.11.2026; Preise gültig für Ausführung bis 31.03.2027**
Zahlung	30 % bei Auftragserteilung, 60 % nach Montage, 10 % nach Abnahme; je zahlbar innert 30 Tagen netto
Garantie	2 Jahre gemäss SIA-Norm 118
AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

7. Termine

Nach Ihrer Bestellung: Statik, Pläne und Einreichung des Baugesuchs innert rund zwei Wochen. Mit Publikation und Einsprachefrist rechnen wir mit 8 bis 10 Wochen bis zur Bewilligung.

Nach der Bewilligung: Kontrollaufmass, Fundamente nach einer Woche, Lieferung der Treppe 4 Wochen nach Freigabe der Werkstattpläne, Montage 2 bis 3 Tage.

Werkstatt und Verzinkerei sind über die Feiertage geschlossen. Bei einer Bestellung bis Mitte September rechnen wir mit der Montage Mitte bis Ende Januar 2027. Fundamente bei Frost mit Frostschutz.

Die Preise gelten für eine Ausführung bis 31. März 2027.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihren Auftrag. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Sandra Kälin
Projektleiterin Metallbau

Auftragsbestätigung

Wir bestellen: [ ] Variante A [ ] Variante B [ ] Option

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____