FRONALP Metall & Gebäudehülle

Kalkulationsrichtlinie

Version	Datum	Verfasst	Freigabe
3.2	März 2024	B. Ulrich, C. Schuler	C. Schuler

1 Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinie regelt, wie bei Fronalp Offerten kalkuliert, freigegeben und abgelegt werden. Sie gilt für alle Geschäftsbereiche: Beratung, Projektgeschäft und Systemprodukte.

2 Preisgrundlagen

- Artikelstamm MetaBau: Verkaufspreise des laufenden Jahres. Gesperrte Artikel nicht verwenden.
- Regieansätze gemäss Tabelle Regieansätze, Blatt des Offertjahres.
- Preisliste Systemprodukte des laufenden Jahres.
- Lieferanten- und Subunternehmerofferten, nicht älter als 3 Monate.
- Vergleichsprojekte auf P:\Projekte. Preise älterer Projekte nicht ungeprüft übernehmen.

3 Offertarten

3.1 Einheitspreisofferte (Projektgeschäft)

Positionen aus dem Artikelstamm übernehmen. Mengen aus Plänen, Aufmass vor Ort oder begründeten Annahmen. Annahmen pro Position ausweisen, zum Beispiel «Annahme 120 m2». Verschnitt und Reserve auf die Menge schlagen und auf ganze Einheiten aufrunden; alle Längen und Flächen werden auf ganze m bzw. m2 aufgerundet. Abgerechnet wird nach Ausmass ohne Verschnitt:

- Abdichtungsbahnen: 10 %
- Platten: 8 %
- Spenglerblech: 5 %
- Stahl: 3 %

Ohne Besichtigung vor Ort ist der Textbaustein H1 zu verwenden und eine Regieposition für Unvorhergesehenes aufzunehmen.

3.2 Pauschalofferte Metallbau

Kalkulation von unten nach oben im Kalkulationsblatt Metallbau.xlsx:

- Material zum Einstandspreis (EK) plus 15 % Materialzuschlag
- Werkstattstunden x Ansatz Werkstatt
- Montagestunden x Ansatz A-Monteur bzw. B-Monteur
- Oberflächen (Verzinken pro kg, Pulverbeschichten pro m2)
- Transportpauschale nach Zone, Kran nach Aufwand
- Zwischensumme Kosten plus 8 % Risiko und Gewinn
- Pauschalpreis auf ganze CHF 10 aufrunden

3.3 Eingabe Leistungsverzeichnis

Einheitspreise aus dem Artikelstamm in das Leistungsverzeichnis des Planers übertragen. Positionen, die im Leistungsverzeichnis fehlen aber nötig sind, als Eventualposition aufführen und beim Planer schriftlich nachfragen. Eingabefrist im CRM als Aufgabe erfassen.

3.4 Konfigurationsofferte Systemprodukte

Grundpreis, Optionen und Montagepauschale gemäss Preisliste des laufenden Jahres. Anpassungen nur nach den Regeln der Preisliste. Sonderfälle (Standort über 1200 m ü. M., Holzfassaden, Hanglage über 30 cm) vor dem Versand mit dem Werkstattchef klären.

3.5 Honorarofferte Beratung

Aufwand pro Phase und Kategorie schätzen (B1 Geschäftsleitung, B2 Projektleitung, B3 Technik). Übliche Phasen:

- Grundlagen und Bestandesaufnahme
- Analyse und Varianten
- Konzept und Kostenschätzung
- Begleitung Ausschreibung und Ausführung (optional)

Pauschalleistungen der Artikelgruppe 98 (Drohne, Thermografie, Sondierung) separat aufführen. Annahmen und nicht enthaltene Leistungen ausdrücklich nennen. Normen und Vorschriften werden genannt, ihre Auslegung im Einzelfall ist nicht Teil der Honorarofferte.

Verrechnung nach Aufwand mit Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin. Mindesthonorar für eine Zustandsaufnahme CHF 2'500. Beratung: 30 Tage netto, kein Skonto. Die Pauschalen 98.110 (Kurzbericht, Variantenstudie) sind seit 2021 gesperrt.

3.6 Richtofferte

Richtofferten sind unverbindlich. Genauigkeit angeben: ±15 % mit Besichtigung, ±25 % ohne Besichtigung. Hinweis auf den ungefähren Kostenansatz nach Art. 375 OR aufnehmen.

4 Konditionen

Thema	Regel
Rabatt	Standard 0 %. Stammkunden 2 %. Mehr nur mit Freigabe GL.
Skonto	2 % bei Zahlung innert 10 Tagen, berechnet auf dem Bruttototal.
Rundung	Rabatt, Skonto und MWST auf 5 Rappen runden.
Gültigkeit	3 Monate ab Offertdatum.
Zahlung Privatkunden	30 Tage netto, innert 10 Tagen 2 % Skonto
Zahlung Firmenkunden Projektgeschäft über CHF 30'000	Akontozahlungen nach Baufortschritt bis 90 %, Restzahlung 10 % nach Abnahme; zahlbar innert 30 Tagen netto oder innert 10 Tagen mit 2 % Skonto
Zahlung übrige Firmenkunden	30 Tage netto, innert 10 Tagen 2 % Skonto
Mindermengen	Netto unter CHF 1'500: Zuschlag CHF 120.

5 Eventualpositionen und bauseitige Leistungen

Eventualpositionen werden mit Menge und Preis aufgeführt, der Betrag steht in Klammern und zählt nicht zum Total. Bauseitige Leistungen stehen als Textblock «Leistungen bauseits» am Anfang der Offerte.

6 Freigabe

Offerten über CHF 50'000 netto oder mit Rabatt über 3 % gibt die Geschäftsleitung frei. Die Freigabe kann telefonisch erfolgen und ist im CRM als Aktivität zu vermerken.

7 Transportzonen

Die Transportpauschalen gelten für Systemprodukte und Pauschalofferten Metallbau. Im Projektgeschäft mit Einheitspreisen ist der Transport in der Baustelleninstallation enthalten.

Zone	Distanz ab Ibach	Beispiele
1	bis 15 km	Schwyz, Brunnen, Seewen, Steinen, Morschach, Lauerz, Goldau

2	bis 40 km	Einsiedeln, Arth, Küssnacht, Altdorf, Zug, Baar, Rothenthurm, Oberiberg, Unteriberg
3	bis 80 km	Luzern, Zürich, Pfäffikon SZ, Wädenswil
4	über 80 km	Winterthur, Aarau, Uster

8 Beispiel Totalblock

	Satz	Betrag CHF
Total brutto		24'380.00
Rabatt	2.00 %	-487.60
Skonto	2.00 %	-487.60
Zwischentotal		23'404.80
Mehrwertsteuer	7.70 %	1'802.15
Total CHF inkl. MWST		25'206.95

9 Nummerierung und Ablage

- Offertnummer aus MetaBau: OF-JJ-####. Projektnummer bei Auftrag: P-JJ-###.
- Ablage: P:\Projekte\<Jahr>\<Projektnr> <Objekt>\ mit den Unterordnern 01_Anfrage, 02_Kalkulation, 03_Offerte, 04_Ausführung, 05_Abrechnung.
- Vor dem Auftrag liegen Offerten unter P:\Offerten\<Jahr>\<Offertnr>.

Anhang: Textbausteine

H1 Hinweis ohne Besichtigung: Die in dieser Offerte aufgeführten Leistungen und Preise beruhen auf Annahmen, da keine Besichtigung vor Ort stattgefunden hat. Zeigen sich bei der Ausführung abweichende Verhältnisse, behalten wir uns entsprechende Anpassungen der Leistungen und Kosten vor.

B1 Leistungen bauseits (Standard): Unentgeltlicher Strom- und Wasseranschluss; Zufahrt und Stellplatz für Firmenfahrzeug, Mulde und Kran; freier Zugang zu den Arbeitsbereichen; Räumen der Arbeitsflächen.

V1 Vorbehalte (Standard): Nicht sichtbare Mängel am Untergrund, zusätzliche Abdichtungsarbeiten an angrenzenden Bauteilen und Mehrmengen werden nach Aufwand bzw. nach Ausmass verrechnet.

R1 Richtofferte: Es handelt sich um eine unverbindliche Richtofferte mit einer Genauigkeit von ±__ %. Sie gilt als ungefährer Kostenansatz im Sinne von Art. 375 OR.