FRONALP Metall & Gebäudehülle

Preisliste Systemprodukte 2024

Gültig ab 1. Januar 2024. Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Werk Ibach, ohne Montage und Transport.

Fronalp Velo

Modularer Velounterstand aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Dach Trapezblech.

Standard: Modullänge m: 2.5, Tiefe m: 2.0, lichte Höhe m: 2.2, Velos pro Modul: 5, Farbe: RAL 7016 Feinstruktur

Code	Modell	Einheit	Preis CHF
VU-S	Startmodul (inkl. Endstützen)	Stk	4'130.00
VU-A	Anbaumodul	Stk	3'280.00

Code	Option	Einheit	Preis CHF
VU-OPT-PC	Dach Polycarbonat statt Trapezblech	Modul	270.00
VU-OPT-GD	Gründachvorbereitung	Modul	490.00
VU-OPT-RWL	Rückwand Lochblech	Modul	660.00
VU-OPT-RWP	Rückwand Polycarbonat	Modul	560.00
VU-OPT-SWL	Seitenwand Lochblech	Stk	510.00
VU-OPT-BG	Velosständer Hoch/Tief, 5 Plätze, verzinkt	Modul	660.00
VU-OPT-LED	LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Leerrohr in Fundament (Elektroanschluss bauseits)	Anlage	1'120.00
VU-OPT-FU	Punktfundamente durch Fronalp inkl. Belag schneiden und Entsorgung	Modul	1'090.00
VU-OPT-RF	Dachrinne mit Fallrohr	Anlage	560.00

Farbe: Standard RAL 7016 Feinstruktur. Andere RAL-Farben +8 %, DB-Farben +12 % auf den Grundpreis.

Montage: erstes Modul CHF 1'090.00, jedes weitere Modul CHF 490.00.

Anpassungen:

- Kürzere Modullänge: Preis wie Standardmodul.
- Tiefe 1.60 m statt 2.00 m: Preis wie Standard.
- Hanglage: Stützenverlängerung bis 30 cm CHF 95 pro Stütze; über 30 cm Abklärung Werkstatt (TRe).
- Velosständer Hoch/Tief: 1 pro Modul für 5 Velos (Abstand 50 cm). Anlehnbügel für 2 Velos benötigen mehr Platz und sind keine Katalogoption.
- Ohne Rinne läuft das Dachwasser frei ab.
- Montagepauschale inkl. Montage der Optionen.

Fronalp Carport

Carport aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Flachdach mit Trapezblech, Entwässerung über Speier an der Rückseite.

Standard: lichte Höhe m: 2.2, Farbe: RAL 7016 Feinstruktur, Standort bis m ü. M.: 800

Code	Modell	Einheit	Preis CHF
CP-E	Einzelcarport 3.00 x 5.00 m	Stk	8'460.00
CP-EL	Einzelcarport lang 3.00 x 6.00 m	Stk	9'450.00
CP-D	Doppelcarport 6.00 x 5.00 m	Stk	14'060.00

Code	Option	Einheit	Preis CHF
CP-OPT-PC	Dach Polycarbonat statt Trapezblech	% Grundpreis	+12 % Grundpreis
CP-OPT-GDE	Gründachvorbereitung Einzel	Stk	1'380.00
CP-OPT-GDD	Gründachvorbereitung Doppel	Stk	2'470.00
CP-OPT-RF	Dachrinne mit Fallrohr	Stk	660.00
CP-OPT-SW	Seitenwand Lattung Lärche	Seite	1'220.00
CP-OPT-GR	Geräteraum 1.50 m, angebaut	Stk	3'990.00
CP-OPT-FUE	Fundamente durch Fronalp, Einzel	Stk	2'280.00
CP-OPT-FUD	Fundamente durch Fronalp, Doppel	Stk	3'420.00

Farbe: Standard RAL 7016 Feinstruktur. Andere RAL-Farben +8 %, DB-Farben +12 % auf den Grundpreis.

Montage: CP-E CHF 1'570.00, CP-EL CHF 1'660.00, CP-D CHF 2'330.00.

Anpassungen:

- Überbreite: +2.5 % des Grundpreises je angefangene 10 cm, maximal +60 cm.
- Durchfahrtshöhe 2.40 m statt 2.20 m: +6 % des Grundpreises.
- Standort bis 800 m ü. M.: Standardausführung.
- Standort 801 bis 1200 m ü. M.: Ausführung 'Verstärkt', +18 % des Grundpreises (inkl. Überbreite).
- Standort über 1200 m ü. M.: keine Katalogofferte, Abklärung Werkstatt (TRe).
- Berechnung der Zuschläge: alle Prozentzuschläge auf den Grundpreis des Modells; der Zuschlag Verstärkt zusätzlich auf den Zuschlag Überbreite; Zuschläge auf ganze Franken runden.
- Für die Ausführungen Standard (bis 800 m) und Verstärkt (801 bis 1200 m) liegt eine Typenstatik inkl. Fundamente vor, bemessen für die Schneelast nach SIA 261 auf 800 m bzw. 1200 m Bezugshöhe; sie wird dem Baugesuch beigelegt und kann dem Kunden abgegeben werden.

Fronalp Vordach

Vordach mit Stahlkonsolen und Verbundsicherheitsglas, Wandmontage.

Standard: Glas: VSG 2 x 6 mm, Farbe: RAL 7016 Feinstruktur, Wand: Beton oder Mauerwerk

Code	Modell	Einheit	Preis CHF
VD-160-100	Vordach Glas 1.60 x 1.00 m	Stk	2'330.00
VD-200-100	Vordach Glas 2.00 x 1.00 m	Stk	2'640.00
VD-240-100	Vordach Glas 2.40 x 1.00 m	Stk	2'990.00
VD-160-120	Vordach Glas 1.60 x 1.20 m	Stk	2'600.00
VD-200-120	Vordach Glas 2.00 x 1.20 m	Stk	2'950.00
VD-240-120	Vordach Glas 2.40 x 1.20 m	Stk	3'350.00

Code	Option	Einheit	Preis CHF
VD-OPT-AL	Eindeckung Aluminiumblech statt Glas	% Grundpreis	-8 % Grundpreis
VD-OPT-RI	Integrierte Rinne mit Speier	Stk	370.00
VD-OPT-LED	LED-Leiste (Elektroanschluss bauseits)	Stk	490.00
VD-OPT-KTG	Thermisch getrennte Konsole für Aussenwärmedämmung	Konsole	160.00
VD-OPT-HOL	Befestigung an Holzfassade, Abklärung und Zusatzmaterial	Pauschal	230.00

Farbe: Standard RAL 7016 Feinstruktur. Andere RAL-Farben +8 %, DB-Farben +12 % auf den Grundpreis.

Montage: Pauschale CHF 490.00 pro Vordach.

Anpassungen:

- Konsolen: 2 Stück bis 2.00 m Breite, 3 Stück bei 2.40 m.
- Aussenwärmedämmung: alle Konsolen thermisch getrennt (VD-OPT-KTG).

- Holzfassade: Pauschale VD-OPT-HOL und Abklärung Werkstatt (TRe).
- Sonderbreiten: keine Katalogofferte, Offerte als Projektgeschäft.

Transport

Zone	Distanz ab Ibach	Pauschale CHF	Beispiele
1	bis 15 km	120.00	Schwyz, Brunnen, Seewen, Steinen, Morschach, Lauerz, Goldau
2	bis 40 km	220.00	Einsiedeln, Arth, Küssnacht, Altdorf, Zug, Baar, Rothenthurm, Oberiberg, Unteriberg
3	bis 80 km	380.00	Luzern, Zürich, Pfäffikon SZ, Wädenswil
4	über 80 km	550.00	Winterthur, Aarau, Uster

Allgemeines

- Fundamente und Elektroanschlüsse sind bauseits, sofern nicht als Option bestellt.
- Baubewilligungen sind Sache der Bauherrschaft. Wir liefern auf Wunsch Pläne für das Baugesuch.
- Lieferfrist ab Auftragsbestätigung und Farbwahl: 6 bis 8 Wochen.
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.