Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Herr Markus Wüthrich
Gartenweg 15
6440 Brunnen

Ibach, 03. Juni 2019

Schlussrechnung Nr. R-1923

Objekt: Gartenweg 15, 6440 Brunnen, Flachdach, Gartenterrasse über Garage
Ihr Auftrag gemäss Offerte 2019-063 vom 18.03.2019, Ausführung 06.05.2019 bis 17.05.2019

Pos.	Beschreibung (nach Ausmass)	Menge	EH	Preis	Betrag Fr.
1	Baustelleninstallation klein, Zu- und Wegtransport Werkzeug und Geräte	1.00	Pau	400.00	400.00
2	Transportpauschale Zone 1	1.00	Pau	105.00	105.00
3	Plattenbelag inkl. Splitt aufnehmen und entsorgen	47.50	m2	37.50	1'781.25
4	Flachdachaufbau rückbauen: Bitumenbahnen, Dämmung, Dampfsperre	47.50	m2	43.50	2'066.25
5	Untergrund reinigen und grundieren	47.50	m2	4.35	206.63
6	Abdichtung 1-lagig Kunststoffbahn FPO	47.50	m2	32.50	1'543.75
7	Aufbordung inkl. Keileinlage, Höhe bis 30 cm	23.00	m	43.00	989.00
8	Dachablauf inkl. Einbinden in Abdichtung	1.00	Stk	185.00	185.00
9	Dämmung XPS Umkehrdach 120 mm	47.50	m2	53.00	2'517.50
10	Betonplatten 50/50 in Splitt verlegen	47.50	m2	115.00	5'462.50

	Fr.
Total exkl. MWST	15'256.88
MWST 7.7 %	1'174.80
Rundung	0.02
Total inkl. MWST	16'431.70

Zahlbar innert 30 Tagen netto. Einzahlungsschein liegt bei.

Freundliche Grüsse
Fronalp Metall & Gebäudehülle AG