Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach
+41 41 000 12 00

info@fronalp-mgh.ch
www.fronalp-mgh.ch

FRONALP
Metall & Gebäudehülle

Frau Karin Bürgler
Bühlweg 45
6423 Seewen

Ibach, 22. Mai 2023

Offerte **OF-23-0133**
Objekt **Bühlweg 45, 6423 Seewen**
Dach und Spenglerei
Terrassensanierung

Projektleiter Reto Betschart, reto.betschart@fronalp-mgh.ch, +41 41 000 12 00

Besten Dank für Ihre Anfrage. Gerne offerieren wir Ihnen wie folgt:

Offerte OF-23-0133 Bühlweg 45, 6423 Seewen

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
	Sanierung Terrasse 2. OG **Bühlweg 45, 6423 Seewen**			
	Leistungen bauseits:			
	- Strom- und Wasseranschluss - Zufahrt für Kran und Mulden - Räumen der Terrasse			
	Baustelleninstallation			
1.01	Baustelleninstallation klein, Zu- und Wegtransport Werkzeug und Geräte	1.00 Pau	440.00	440.00
1.02	Baustellen-WC, Miete pro Monat	1.00 Mt	435.00	435.00
	Kran			
2.01	Mobilkran inkl. An- und Rückfahrt, Auf- und Abbau	8.00 Std	335.00	2'680.00
	Abbruch			
3.01	Überzug abspitzen, ohne Armierung, Dicke bis 70 mm	78.00 m2	64.50	5'031.00
3.02	Plattenbelag inkl. Splitt aufnehmen und entsorgen	78.00 m2	41.00	3'198.00

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
3.03	Flachdachaufbau rückbauen: Bitumenbahnen, Dämmung, Dampfsperre	78.00 m2	48.00	3'744.00
3.04	Spenglerarbeiten demontieren und entsorgen	37.00 m	28.00	1'036.00
3.05	Kranmulde 1 m3 für Sperrgut inkl. Entsorgung	3.00 Stk	425.00	1'275.00
	Aufbau			
4.01	Untergrund reinigen und grundieren	78.00 m2	5.10	397.80
4.02	Dampfsperre Bitumen mit Alu-Einlage, vollflächig aufgeschweisst	78.00 m2	17.50	1'365.00
4.03	Dämmung PIR alukaschiert 120 mm	78.00 m2	56.50	4'407.00
4.04	Gefälledämmung EPS kaschiert, im Mittel 60 mm	78.00 m2	40.50	3'159.00
4.05	Abdichtung 2-lagig Polymerbitumen	86.00 m2	41.50	3'569.00
4.06	Aufbordung inkl. Keileinlage, Höhe bis 30 cm	37.00 m	50.50	1'868.50
4.07	Dachablauf inkl. Einbinden in Abdichtung	2.00 Stk	220.00	440.00
4.08	Fenstertür mit Flüssigkunststoff abdichten, bis 350 mm	3.00 Stk	505.00	1'515.00
4.09	Drainagematte	78.00 m2	16.50	1'287.00
	Spenglerarbeiten			
5.01	Dachrandabschluss Winkelblech, Zuschnitt bis 333 mm, Titanzink	18.00 m	83.50	1'503.00
5.02	Deckstreifen inkl. Kittfuge, Titanzink	19.00 m	42.50	807.50
	Nutzschicht			
6.01	Betonplatten 50/50 in Splitt verlegen	86.00 m2	125.00	10'750.00
	Total, Dach und Spenglerei			**Fr. 48'907.80**

Offerte	OF-23-0133 Bühlweg 45, 6423 Seewen				
Nr.	**Beschreibung**			**Menge**	**Preis**	**Betrag**
Total brutto						**48'907.80**
Skonto		2.00 %	48'907.80	-978.15		47'929.65
Zwischentotal						**47'929.65**
Mehrwertsteuer		7.70 %	47'929.65	3'690.60		51'620.25
Total Fr. inkl. MWST						**51'620.25**

Gültigkeit: 30 Tage. Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2 % Skonto

Freundliche Grüsse
Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Reto Betschart