Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach
+41 41 000 12 00

info@fronalp-mgh.ch
www.fronalp-mgh.ch

FRONALP
Metall & Gebäudehülle

Frau Karin Bürgler
Bühlweg 45
6423 Seewen

Ibach, 18. September 2023

Schlussrechnung

RE-23-0412

Projekt	P-23-054
Objekt	Bühlweg 45, 6423 Seewen, Terrassensanierung
Offerte	OF-23-0133 vom 22.05.2023
Ausführung	14.08.2023 bis 31.08.2023

Pos.	Beschreibung (gemäss Ausmass)	Menge	Preis	Betrag
1	Baustelleninstallation klein, Zu- und Wegtransport Werkzeug und Geräte	1.00 Pau	440.00	440.00
2	Baustellen-WC, Miete pro Monat	1.00 Mt	435.00	435.00
3	Mobilkran inkl. An- und Rückfahrt, Auf- und Abbau	9.50 Std	335.00	3'182.50
4	Überzug abspitzen, ohne Armierung, Dicke bis 70 mm	81.50 m2	64.50	5'256.75
5	Plattenbelag inkl. Splitt aufnehmen und entsorgen	81.50 m2	41.00	3'341.50
6	Flachdachaufbau rückbauen: Bitumenbahnen, Dämmung, Dampfsperre	81.50 m2	48.00	3'912.00
7	Spenglerarbeiten demontieren und entsorgen	37.00 m	28.00	1'036.00
8	Kranmulde 1 m3 für Sperrgut inkl. Entsorgung	4.00 Stk	425.00	1'700.00
9	Untergrund reinigen und grundieren	81.50 m2	5.10	415.65
10	Dampfsperre Bitumen mit Alu-Einlage, vollflächig aufgeschweisst	81.50 m2	17.50	1'426.25
11	Dämmung PIR alukaschiert 120 mm	81.50 m2	56.50	4'604.75
12	Gefälledämmung EPS kaschiert, im Mittel 60 mm	81.50 m2	40.50	3'300.75
13	Abdichtung 2-lagig Polymerbitumen	81.50 m2	41.50	3'382.25
14	Aufbordung inkl. Keileinlage, Höhe bis 30 cm	39.00 m	50.50	1'969.50
15	Dachablauf inkl. Einbinden in Abdichtung	2.00 Stk	220.00	440.00
16	Fenstertür mit Flüssigkunststoff abdichten, bis 350 mm	3.00 Stk	505.00	1'515.00
17	Drainagematte	81.50 m2	16.50	1'344.75
18	Dachrandabschluss Winkelblech, Zuschnitt bis 333 mm, Titanzink	18.50 m	83.50	1'544.75
19	Deckstreifen inkl. Kittfuge, Titanzink	19.50 m	42.50	828.75
20	Betonplatten 50/50 in Splitt verlegen	81.50 m2	125.00	10'187.50
21	Regie: Überzug dicker als angenommen (bis 90 mm), A-Monteur	6.00 Std	121.00	726.00
22	Regie: Überzug dicker als angenommen (bis 90 mm), B-Monteur	6.00 Std	112.00	672.00

23	Regie Material: Trocknung Untergrund			1.00 Pau	280.00	280.00

Total brutto				**51'941.65**
Zwischentotal				**51'941.65**
Mehrwertsteuer	7.70 %	51'941.65	3'999.50	55'941.15
Total CHF inkl. MWST				**55'941.15**

Bei Zahlung innert 10 Tagen 2 % Skonto auf dem Bruttobetrag: CHF 1'038.85 zuzüglich MWST CHF 80.00, Zahlbetrag CHF 54'822.30

Zahlbar innert 30 Tagen netto. MWST-Nr. CHE-417.293.865 MWST

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH00 3000 0000 0000 0000 0
Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach

Referenz
00 00000 00000 49118 00000 00000

Zahlbar durch
Frau Karin Bürgler
Bühlweg 45
6423 Seewen

Währung **Betrag**
CHF 55'941.15

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH00 3000 0000 0000 0000 0
Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach

Referenz
00 00000 00000 49118 00000 00000

Zahlbar durch
Frau Karin Bürgler
Bühlweg 45
6423 Seewen

Währung **Betrag**
CHF 55'941.15