Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Ochsner Treuhand AG
Herr Lukas Marty
Bachstrasse 14
6438 Ibach

Ibach, 13. Februar 2024

HONORAROFFERTE OF-24-0029

Betreff: Gewerbehaus Industriestrasse 9, Ibach, Zustandsaufnahme Flachdach

Sehr geehrter Herr Marty

Besten Dank für Ihre Anfrage vom 6. Februar 2024. Gerne offerieren wir Ihnen die Zustandsaufnahme des Flachdachs.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Der Mieter meldet Feuchteflecken an der Decke der Büros im Obergeschoss. Die Eigentümerin möchte den Zustand des Flachdachs von 1981 und seine Restlebensdauer kennen, um den Unterhalt der nächsten Jahre zu planen.

2 Grundlagen

- Pläne und Baubeschrieb 1981 (Kopie Verwaltung)
- Fotos des Mieters vom Januar 2024
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten; Suva Publikationen zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf Dächern

3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

1 Grundlagen und Bestandesaufnahme

- Begehung des Dachs mit Fotodokumentation, Drohnenaufnahme, Thermografie am frühen Morgen
- 3 Sondierungen mit Probeöffnung und Verschluss, Feuchtemessung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Unterlagen sichten, Begehung vorbereiten			2		246.00
Aufnahme Dach vor Ort			5		615.00
Zweite Person für Anseilschutz und Mithilfe				5	615.00
Begleitung Sondierungen, Feuchtemessung			2		246.00
Total Phase					1'722.00

2 Analyse und Zustandsbericht

- Zustandsbericht mit Befund, Ursache der Feuchteflecken, Restlebensdauer und Empfehlung
- Besprechung des Berichts mit der Eigentümerin

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Auswertung, Zustandsbericht mit Fotodokumentation			8		984.00
Durchsicht Bericht	2				362.00
Besprechung Bericht mit Eigentümerin	1		1		304.00

Total Phase					1'650.00

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 181, B2 Projektleitung CHF 152, B3 Technik CHF 123, MA Monteur CHF 123 pro Stunde exkl. MWST.

4 Pauschalleistungen

Leistung	Menge	Preis CHF	Betrag CHF
Drohnenaufnahme Dach und Fassade	1 psch	635.00	635.00
Thermografie Gebäudehülle	1 psch	470.00	470.00
Sondierung Dachaufbau mit Probeöffnung und Verschluss	3 Stk	275.00	825.00
Feuchtemessung Dachaufbau, bis 5 Messstellen	1 psch	315.00	315.00

5 Nicht enthaltene Leistungen

- Sanierungsvarianten und Kostenschätzung (auf Wunsch separat)
- Statische Abklärungen durch Ingenieurbüro
- Ausführung der Bauarbeiten

6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- Dachfläche 450 m2 gemäss Plänen 1981 (15.0 x 30.0 m)
- Zugang über Steigleiter an der Nordfassade, Aufnahme mit Anseilschutz, immer zu zweit
- Dachbahnen gemäss Produktdatenblatt 1981 in den Unterlagen der Verwaltung asbestfrei deklariert, Anschlüsse mit Blechkappen ohne Kittfugen; keine Schadstoffanalyse vorgesehen
- Thermografie in der Heizperiode bei mindestens 15 °C Unterschied zwischen innen und aussen
- Bauseits: Zugang zu den Büros im Obergeschoss für die Aufnahme der Feuchteflecken
- Bauseits: Vorhandene Pläne und Baubeschrieb

7 Honorar

	CHF
Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 2	3'372.00
Pauschalleistungen	2'245.00
Spesen (km-Pauschale, 12 km à CHF 0.90)	10.80
Total exkl. MWST	5'627.80
MWST 8.1 %	455.85
Total inkl. MWST	6'083.65

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin.

8 Termine

Thermografie und Aufnahme Ende Februar 2024, solange die Nächte kalt sind. Bericht rund drei Wochen nach der Aufnahme.

9 Konditionen

Gültigkeit	3 Monate, bis 13.05.2024
Zahlung	30 Tage netto
AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

Auftrag erteilt

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____