Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Arnold & Gisler Immobilien AG
Frau Regula Niederöst
Dorfstrasse 35
6440 Brunnen

Ibach, 16. September 2025

HONORAROFFERTE OF-25-0241

Betreff: STWEG Wylenstrasse 12, Brunnen, Zustandsaufnahme und Sanierungsvarianten Flachdach

Sehr geehrte Frau Niederöst

Besten Dank für das Gespräch vom 9. September 2025. Gerne offerieren wir Ihnen die Zustandsaufnahme und zwei Sanierungsvarianten für das Flachdach.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Das Flachdach von 1979 ist an mehreren Stellen geflickt. Die Stockwerkeigentümer möchten an der Versammlung im Frühling 2026 über die Sanierung entscheiden und brauchen dafür den Zustand und zwei Varianten mit Kosten.

2 Grundlagen

- Pläne 1979 (Dachaufsicht und Schnitt)
- Rechnungen der Reparaturen 2012 und 2019
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten; SIA 180 Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden; Suva Publikationen zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf Dächern

3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

1 Grundlagen und Bestandesaufnahme

- Begehung des Dachs mit Fotodokumentation, Probenahme Dachpappe und Kitt für die Asbestanalyse
- 2 Sondierungen mit Probeöffnung und Verschluss, Feuchtemessung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Unterlagen sichten, Begehung vorbereiten			2		248.00
Aufnahme Dach vor Ort, Probenahme Schadstoffe			4		496.00
Zweite Person für Anseilschutz und Mithilfe				4	496.00
Begleitung Sondierungen, Feuchtemessung			2		248.00
Total Phase					1'488.00

2 Analyse und Zustandsbericht

- Zustandsbericht mit Befund, Restlebensdauer und Empfehlung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Auswertung, Zustandsbericht mit Fotodokumentation			8		992.00
Durchsicht Bericht	2				366.00
Total Phase					1'358.00

3 Varianten und Kostenschätzung

- Variante A Reparatur der schadhaften Bereiche, Variante B Gesamtsanierung mit Wärmedämmung nach heutigem Standard
- Kostenschätzung je Variante (Genauigkeit ±25 %) durch unseren Projektleiter Dach, Reto Betschart
- Besprechung der Ergebnisse mit der Verwaltung

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	MA Std	Betrag CHF
Variante A Reparatur, Variante B Gesamtsanierung mit Wärmedämmung			8		992.00
Kostenschätzung je Variante		6			918.00
Besprechung Ergebnisse mit Verwaltung	2		2		614.00
Total Phase					2'524.00

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 183, B2 Projektleitung CHF 153, B3 Technik CHF 124, MA Monteur CHF 124 pro Stunde exkl. MWST.

4 Pauschalleistungen

Leistung	Menge	Preis CHF	Betrag CHF
Sondierung Dachaufbau mit Probeöffnung und Verschluss	2 Stk	275.00	550.00
Feuchtemessung Dachaufbau, bis 5 Messstellen	1 psch	315.00	315.00

5 Nicht enthaltene Leistungen

- Thermografie
- Phase 4 Begleitung Ausschreibung und Ausführung (auf Wunsch separat)
- Statische Abklärungen durch Ingenieurbüro
- Schadstoffsanierung und Entsorgung belasteter Materialien
- Ausführung der Bauarbeiten

6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- Dachfläche 380 m2 gemäss Plänen 1979 (19.0 x 20.0 m)
- Zugang über Dachausstieg im Treppenhaus, Aufnahme mit Anseilschutz, immer zu zweit
- Sondierungen erst nach Vorliegen der Schadstoffanalyse
- Bauseits: Laborkosten der Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, PAK) von Dachpappe und Kitt; Fronalp nimmt die Proben und beauftragt das Labor, Weiterverrechnung zum Nettopreis
- Bauseits: Vorhandene Pläne
- Vorbehalt: Bei positivem Schadstoffbefund werden die Sondierungen mit Schutzmassnahmen ausgeführt; Mehraufwand nur nach Zustimmung der Auftraggeberin

7 Honorar

	CHF
Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 3	5'370.00
Pauschalleistungen	865.00
Spesen (km-Pauschale, 42 km à CHF 0.90)	37.80
Total exkl. MWST	6'272.80
MWST 8.1 %	508.10
Total inkl. MWST	6'780.90

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin.

8 Termine

Aufnahme und Probenahme Anfang Oktober 2025, Sondierungen nach dem Laborresultat, Bericht und Varianten bis Ende November 2025.

9 Konditionen

Gültigkeit	**3 Monate, bis 16.12.2025**
Zahlung	30 Tage netto
AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

Auftrag erteilt

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____